


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ


SKALA 1:50



- 1. PODWÓJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE GRYSSEM KAMIENNYM I EMULSJA
 - GRYS KAMIENY 5-8 mm
 - GRYS KAMIENY 8-11 mm
- 2. SKROPIENIE EMULSJA
- 3. GÓRNA W-WA PODBUDOWY Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO Z ZAKLINOWANIEM I MIAŁOWANYM GRUB. - 4 cm
- 4. W-WA WYRÓWNAWCZA GRUB. ŚR. 6-8 cm Z TŁUCZNIĄ WAPIENNEGO O FRAKCJI 0-31.5 mm
- 5. SPROFILOWANE ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE o $I_s < 0.99$


PRZEKROJE NORMALNE

SKALA 1:50



SZCZEGÓŁ "A"

SKALA 1:10



Inwestycja:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. BRZYSZEWO - GM. CHODECZ
Inwestor:	MIASTO I GMINA CHODECZ, ul. KALISKA
Nazwa rys:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY I NORMALNY NAWIERZCHNI DROGI.
Projektant Branży drogowej	mgr inż. URSZULA KĘDZIERSKA upr. do kier. rob. konstr.-bud. Nr. UAN-NB-8386-5/45/85Wk upr. do proj. i kier. rob. drogowych Nr. ABU-IX-8386-5/31/90Wk
	Skala: 1:50/1:10
	Nr rys. 3