

Chodecz, 03.11.2006 r.

**Odpowiedzi na pytania oferentów w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym pn. „ Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach Gawin, Mielinek, Mielno gmina Chodecz ”.**

**Pytanie nr 1.**

W poz. 2 dotyczącej „ Wykopy oraz przekopy o gł. Do 3,0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25-0,60 m<sup>3</sup> w gr. kat. III-IV ( głębokość wykopu 1,80 m )  $V = 1,97 \text{ m}^2 \times 7874,10 = 15434,30 \text{ m}^3$ , w opisie jest błędny wynik mnożenia. Prawidłowy wynik winien być 15.511,98 m<sup>3</sup>. Czy należy zmienić obmiar tej pozycji ?

**Odpowiedź.**

Tak, należy zmienić obmiar na 15.511,98 m<sup>3</sup>.

**Pytanie nr 2.**

W poz. 5 i 6 dotyczących „ Zasypanie wykopów fund. podłużnych , punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami ( gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm ) – kat. gr. III-IV ” oraz „ Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat. gr. III-IV ” podano błędne obmiary, gdyż wg sumy z pozycji 2,3 i 4 dotyczących wykopów mechanicznych i ręcznych obmiar powinien wynosić w pozycji 5 = 15.511,98 m<sup>3</sup>, a w pozycji 6 = 1.574,82 m<sup>3</sup>. Czy należy zmienić obmiar w pozycjach 5 i 6 ?

**Odpowiedź.**

Tak, należy zmienić obmiar w pozycji 5 na 15.511,98 m<sup>3</sup> a w pozycji 6 na 1.574,82 m<sup>3</sup>.

**Pytanie nr 3.**

W poz. 18, 19, 20 i 21 dotyczących „ Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 90 i 110 mm w rurach ochronnych o śr. 89; 159/5,6; 219/8,0; i 273/8,8 mm ” w pozycjach materiałów występują rury przewodowe gładkie, które występują już w pozycjach 7, 8 i 9. Czy w w/w pozycjach należy usunąć te materiały ?

**Odpowiedź.**

W pozycjach 7,8 i 9 , nie występują rury stalowe przewodowe gładkie jak w pozycjach 18, 19, 20 i 21. W pozycjach 7,8 i 9 występują jedynie rury PCV ciśnieniowe kielichowe na ciśnienie 1,0 MPa.

**Pytanie nr 4.**

W pozycji 35 dotyczącej „ Zawory przelotowe kulowe do instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm ” podano zły obmiar pozycji. Wg rozdziału III „ Opis przedmiotu zamówienia SIWZ zaworów tych występuje 54 szt. Czy należy zmienić obmiar tej pozycji ?

**Odpowiedź.**

Tak, obmiar należy zmienić na 54 szt.

**Pytanie nr 5.**

W pozycjach 39 i 40 dotyczących „ Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm ” oraz „ Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PCW ) o śr. nominalnej 100 mm ” w obmiarze podano błędny wynik. Wg rozdziału III „ Opis przedmiotu zamówienia ” SIWZ suma wodociągu i przyłączy wynosi  $8.749,0 + 1.978,0 = 10.727,0$  m, co daje podzielone przez odcinki i próby 200 m wynik 53,635. Czy należy w tych pozycjach zmienić obmiar ?.

**Odpowiedź.**

Tak, w pozycjach 39 i 40 należy zmienić obmiar na 53,635.

**Pytanie nr 6.**

Brak w przedmiarach pozycji dotyczącej płukania sieci wodociągowej, która występuje w rozdziale III „ Opis przedmiotu zamówienia ” SIWZ. Czy należy dodać tą pozycję i z jakim obmiarem ?.

**Odpowiedź.**

Nie, ponieważ płukanie sieci występuje już w zakresie robót pozycji 39.

**Pytanie nr 7.**

Brak w przedmiarach pozycji dotyczącej zasypiania wykopów wykonanych dla przejścia wodociągu pod ropociągiem „ Przyjaźń ”. Czy należy dodać tą pozycję i z jakim obmiarem ?.

**Odpowiedź.**

Tak, należy dodać pozycję z numerem 46 ( KSNR 1 T 0120/02 – obmiar 151,20 m3.