


KONSTRUKCJA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO A-A O NAWIERZCHNI TYP A  
ODC. OD 0+00 DO 0+052




TYP C	TYP D
PŁYTA AZUROWA 0.6x0.4 GRUB. 10 cm	NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA 4/31.5 Z TŁUCZNIĄ TWARDEGO GRUB. 15 cm
PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ 8/31.4 TWARDEGO GRUB. 15 cm	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU GRUB. 10cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU GRUB. 10cm	SPROFILOWANE ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE
SPROFILOWANE ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE PRZEPUSZCZALNE	

TYP A
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETON. GR. 8cm
PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA -3cm
PODBUDOWA Z BETONU B15 - ZDYLATOWANA GR. 15cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU GRUB. 10cm
SPROFILOWANE ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE
O WSKAŹNIKU ZAGĘSZCZ. I <sub>s</sub> ≥1.00


SZCZEGÓŁ "3"  
SKALA 1:10

OBRSZEZE 8x30
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUBOŚCI 5cm
ŁAWA BETONOWEJ
Z OPOREM O F=0.04m <sup>2</sup>




SZCZEGÓŁ "2"  
SKALA 1:10

KRAWIEŻNIK NAJAZDOWY WYKONANY JAKO WTOPIONY



SZCZEGÓŁ "1"  
SKALA 1:10

KRAWIEŻNIK BETONOWY LILCZNY 15x30
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUBOŚCI 5cm
ŁAWA Z OPOREM O F=0.0575m <sup>2</sup>



Investycja:	PRZEBUDOWA MIEJSC REKREACJI NAD JEZIOREM CHODECKIM w miejscowości CHODECZ
Inwestor:	MIASTO I GMINA CHODECZ UL. KALISKA 2
Nazwa rys:	KONSTRUKCJA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO A - A TYP A
Projektant	mgr.inż. URSZULA KEDZIEWSKA
Branży drogowej	ul. KALISKA 2, 25-100 Łódź, tel. 42 638 54 54, e-mail: urzed@chodecz.pl, ul. ŁANKA 83B-5454AWK, upr. do proj. i kier. rob. drogowych nr ABU.14.5385-5719AWA
Data:	Skala: 1:10
	Nr rys. 7.1