


KONSTRUKCJA CIĄGU PIESZEGO Z POCHYLNIĄ I ZJAZDAMI TYP B
ODC. OD 0+ 072 DO 0+ 080.50

ŚCIEK PREFABRYKOWANY
NA Dł. 31.0m

CIĄG PIESZY

SZCZEGÓŁ "1"



NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETON. GR. 8cm
PODSYPKA PIASKOWA -3cm
PODBUDOWA Z BETONU B10 - GR. 15cm
WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU GRUB. 10cm
SPROFILOWANE ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE

Inwestycja:	PRZEBUDOWA MIEJSC REKREACJI NAD JEZIOREM CHODECKIM w miejscowości CHODECZ
Inwestor:	MIASTO I GMINA CHODECZ UL. KALISKA 2
Nazwa rys:	KONSTRUKCJA CIĄGU PIESZEGO Z POCHYLNIĄ I ZJAZDAMI TYP B
Projektant Branży drogowej	mgr.inż. URSZULA KĘDZIEŃSKA upr. do kier. rob. konstr.-bud. nr UAN-NB-8386-5/45/84Wk upr. do proj. i kier. rob. drogowych nr ABU-IX-8386-5/31/90Wk
Data:	Skala: 1:10 Nr rys. 7.3