

Chodecz dn. 23.10.2006r.

Do wszystkich Oferentów
Wg. Rozdzielnika

Dot. Postępowania przetargowego

W związku z zapytaniem jakie otrzymaliśmy od jednego z oferentów dotyczących postępowania przetargowego na: "Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Gawinie Gmina Chodecz" na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie:

Pozycje przedmiaru Nr 115 (wykop pod kabel zasilający) obmiar wynosi $3,4\text{m}^3$ (przyjmując szerokość wykopu $0,4\text{m}$ i głębokość $0,8\text{m}$ to mamy $10,63\text{m}$ długości wykopu) natomiast według projektu długość wykopu powinna wynosić 70m (czyli $0,8\text{m}$ głębokości $0,4\text{m}$ szerokości) co daje obmiar $22,4\text{m}^3$, czy zmienić obmiar z $3,4\text{m}^3$ na $22,4\text{m}^3$?

Odpowiedź:

Tak, zmienić obmiar na $22,4\text{m}^3$

Pytanie:

Dla pozycji nr 107 (rowy kabli zasilających i sterowniczych) obmiar wynosi 14m^3 (czyli $14/0,8/0,4 = 43,75\text{m}$) a długość wykopów w terenie wg projektu powinien wynosić ok. 100m ($0,8 \times 0,4 \times 100 = 32\text{m}^3$) czy zmienić obmiar pozycji na 32m^3 ? - do tego zakresu robót powinny być prace związane z zasypaniem rowów kablowych i podsypką piaskową. Czy dodać pozycję do przedmiaru dotyczące w/w zakresu robót:

- KNNR 5 070601 - Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do $0,4\text{m}$ o obmiarze 100m^3 ?
- KNNR 5 07 02 02 - Zasypanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kar. III o obmiarze 24m^3 ?

Odpowiedź:

Tak, zmienić obmiar pozycji na 32m^3

Tak, dodać pozycje do przedmiaru:

- KNNR 5 070601 - Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do $0,4\text{m}$ o obmiarze 100m^3 ?
- KNNR 5 07 02 02 - Zasypanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kar. III o obmiarze 24m^3 ?