Inwestycja:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZBIJEWO, gm. CHODECZ
Inwestor:	GMINA CHODECZ ul. KALISKA 2
Nazwa rys:	SCHEMAT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU - ARKUSZ Nr II
Projektant Branży drogowej	mgr.inż. URSZULA KĘDZIERSKA upr. do kier. rob. konstr.-bud. nr UAN-NB-8386-5/45/84Wk upr. do proj. i kier. rob. drogowych nr ABU-IX-8386-5/31/90Wk
Data:	Skala: 1:1000 Nr rys. 10

ŁUK KOŁOWY Nr 7
∝ =13°
R=80m
T= 9.12m
SW= 0.52m
PSK= 18.15m

ŁUK KOŁOWY Nr 6
∝ =2°30'
R=500m
T= 10.91m
SW= 0.12m
PSK= 21.82m

ŁUK KOŁOWY Nr 5
∝ =2°30'
R=500m
T= 10.91m
SW= 0.12m
PSK= 21.82m

ŁUK KOŁOWY Nr 4
∝ =76°
R=20m
T= 15.07m
SW= 5.04m
PSK= 25.83m
a=1m lewostr.
pp=10m

ŁUK KOŁOWY Nr 3
∝ =3°26'
R=500m
T= 14.99m
SW= 2.25m
PSK= 29.09m

KONIEC DROGI 1+852.87
K.Ł.K. Nr7 1+843.31
P.Ł.K. Nr7 1+825.16
K.Ł.K.Nr6 1+809.30
P.Ł.K.Nr6 1+787.48
ZJAZD 1+773.50
P.Ł.K.Nr5 1+726.83
ZJAZD 1+655
ZJAZD 1+448
P.Ł.K. Nr4 1+629.93
PPP 1+667.50
K.Ł.K.Nr4 1+655.76
ZJAZD 1+634
PPP 1+621.50
1+600
1+500
ZJAZD PUBL. 1+490
ZJAZD 1+460
ZJAZD 1+420
K.Ł.K. Nr3 1+403.10
1+400
R500
1+389
W:7 1+834.28
W:6 1+798.39
W:5 1+737.74
1+800
1+700
R20
R15
A-3
U-3bd
U-3p
U-3l
W:3
3,5
2°30'
3°26'

SCHEMAT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
DROGI GMINNEJ W m. ZBIJEWO, gm. CHODECZ

ARKUSZ NR II
SKALA: 1:1000