



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI DROGI SZER. 4.0m
SKALA 1:50

a) DLA ODC. od km 0+030 do km 1+150, od km 1+340 do 1+625 , od km 1+675 do km 1+800



- 1. PODWÓJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE GRYSEM KAMIENNYM TWARDYM I EMULSJA
- GRYS KAMIENY 5-8 mm
- GRYS KAMIENY 8-11 mm
- 2. W-WA PODBUDOWY Z TŁUCZNIĄ WAPIENNEGO GR. 20 cm MIESZANKA ŻWIROWO - TŁUCZNIOWA 0/31.5) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WYKONANA DWUWARSTWOWO (5cm+15cm)
- 3. W-WA ODCINAJĄCA Z PIASKU GR. 10 cm
- 4. SPROFILOWANE ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE O $I_s > 0,99$


b) DLA ODC. od km 1+150 do km 1+360 (dł. 210m)



- 1. PODWÓJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE GRYSEM KAMIENNYM TWARDYM I EMULSJA
- GRYS KAMIENY 5-8 mm
- GRYS KAMIENY 8-11 mm
- 2. W-WA PODBUDOWY Z TŁUCZNIĄ WAPIENNEGO GR. 20 cm MIESZANKA ŻWIROWO - TŁUCZNIOWA 0/31.5) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WYKONANA DWUWARSTWOWO (5cm+15cm)
- 3. W-WA ODCINAJĄCA Z PIASKU GR. 10 cm
- 4. SPROFILOWANE ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE O $I_s > 0,99$


PRZEKRÓJ NORMALNY
SKALA 1:50

dla odc. od km 1+656.50




PRZEKRÓJ NORMALNY
SKALA 1:50


dla odc. od km 1+656.50 do km 1+800 (jednostronne pochylenie)



SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1:10



SZCZEGÓŁ "B"
SKALA 1:10



Inwestycja:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KROMSZEWICE, gm. CHODECZ
Inwestor:	GMINA CHODECZ ul. KALISKA 2
Nazwa rys:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY I NORMALNY NAWIERZCHNI DROGI SZER. 4.0m
Projektant Branży drogowej	mgr inż. URSZULA KĘDZIERSKA upr. do kier. rob. konstr.-bud. Nr. UAN-NB-8386-5/45/85Wk upr. do proj. i kier. rob. drogowych Nr. ABU-IX-8386-5/31/90Wk
Data:	Skala: 1:50/1:10 Nr rys. 5