


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ - SZER. 5.0m ZE SKOSAMI 1.0m x 1.0m SKALA 1:10

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI ŻWIROWO - TŁUCZNIOWEJ
(WAPIENNEJ) o 0/31.5 STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE GR. 18cm

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU GRUB. 10cm

SPROFILOWANE ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE

o $I_s > 0.98$



Inwestycja:	PRZEBUDOWA - "ODNOWA DROGI GMINNEJNr191308C RELACJI SOBICZEWY - BRZYSZEWO OD Km 0+350 DO 1+850 - GMINA CHODECZ
Inwestor:	MIASTO I GMINA CHODECZ UL. KALISKA 2
Nazwa rys:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ
Projektant Branży drogowej	mgr.inż. URSZULA KĘDZIERSKA upr. do kier. rob. konstr.-bud. nr UAN-NB-8386-5/45/84Wk upr. do proj. i kier. rob. drogowych nr ABU-IX-8386-5/31/90Wk
Data:	Skala: 1:10