



MIASTO I GMINA CHODECZ
87-860 Chodzież, ul. Kaliska 2
NIP: 888-28-94-988
REGON: 910866838

Chodzież, 23.04.2017 r.

In.272.19.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 1

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Budowa targowiska w Chodzieju wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zgodnie z punktem VII.6. SIWZ, do Zamawiającego dnia 18.04.2017 r. wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień do niniejszego postępowania w następującym zakresie:

W związku z przygotowaniem oferty przetargowej na budowę targowiska w Chodzieju proszę o wyjaśnienie n/w nieścisłości i niezgodności w materiałach przetargowych j/n:

Pytanie 1. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania ścianek działowych gr 6 cm w pomieszczeniach sanitarnych budynku. Czy są to ścianki systemowe z drzwiami czy ścianki murowane. Proszę opisać z czego mają być te ścianki i uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.

Pytanie 2. Czego dotyczą poz.28 do 32 przedmiaru? Brak opisu takich robót w dokumentacji i w rozdz.III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .Czy roboty te wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak, to proszę załączyć dokumentację.

Pytanie 3. Czy pojemniki na nieczystości wg zał. Nr 4 do opisu wchodzi w zakres oferty? Brak takiej pozycji w przedmiarze.

BRANŻA SANITARNA

Pytanie 4. Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej włączenia projektowanego wodociągu do istniejącego wodociągu .

Pytanie 5. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących montażu kształtek zgodnie z rozrysowanymi węzłami połączeniowymi wodociągu W1 do W5 i ujętych w zestawieniu materiałów dla wodociągu.

Pytanie 6. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania podejść wodociągowych Dz 32 PE80 do budynków oraz wpięcia ich do wodociągu za pomocą opasek do nawiercania Dz110/32 (zgodnie z opisem rozdz.III 1. Przyłącza wodociągowe). Proszę uzupełnić przedmiar.

Pytanie 7. Brak w przedmiarze zasuw Dn25 – 2 szt

Pytanie 8. W poz 107 przedmiaru przyjęto 7 zasuw Dn 100, zgodnie z dokumentacją powinno być 9 – (węzły W1; W2 i W4 po 1 szt, węzeł W3 – 2szt, przy 4 hydrantach po 1 szt – razem 9szt)

Pytanie 9. Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej wpięcia przyłącza kanalizacji sanitarnej do bud nr 1 wg dokumentacji branży sanitarnej (w projekcie zagospodarowania oznaczony jako bud.2) do istniejącej studni Si poprzez wykonanie otwornicę przejść przez ścianę studni i wykonanie kaskady. Czy przyłącze to wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak, to proszę uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje

Pytanie 10. Czy w zakres oferty wchodzi wykonanie kanału Dz350 od separatora do wylotu do jeziora? Jeżeli tak, to proszę uzupełnić materiały przetargowe o dokumentację na ten zakres robót. W załączonej dokumentacji branży sanitarnej (pkt.4,1. opisu) jest zapis o odrębnym opracowaniu na ten zakres robót.

Pytanie 11. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących montażu rur ochronnych AROT na kablach i wodociągach na skrzyżowaniu projektowanej kanalizacji z istniejącymi kablami i przy zblizeniu do wodociągu zgodnie z opisem technicznym. Proszę uzupełnić przedmiar.

Pytanie 12. W rozdz.4 przedmiaru „Oświetlenie terenu” znacznie zanizono ilość kabli, z załączonej dokumentacji (patrz rys.2 – schemat zasilania obwodów) wynika, że łączna ilość kabli to około **1158 mb** w poz. 115 do 121 przedmiaru łączna ilość kabli to tylko **474 mb**. Proszę poprawić przedmiar.

Pytanie 13. Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej montażu przewodów do 24 opraw oświetleniowych na słupach – zgodnie z dokumentacją kabeł YKY 3*1,5mm² – **około 200 mb**

Pytanie 14. W poz.119 i 120 przyjęto 20 wypustów i 20 opraw oświetleniowych w bokсах. Zgodnie z załączoną dokumentacją jest ich **70 szt.** Proszę wyjaśnić niezgodność. Ile opraw w bokсах przyjęć do wyceny?

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Ścianki systemowe.
 2. Poz.28 do 32 przedmiaru dotyczy remontu elewacji budynku nr 3.
 3. Tak. Należy wycenić.
- BRANŻA SANITARNA**
4. Należy wycenić.
 5. Należy wycenić.
 6. Należy wycenić.
 7. Należy wycenić.
 8. Należy wycenić 9 szt.
 9. Należy wycenić.
 10. Należy wycenić.
 11. Należy wycenić.
- BRANŻA ELEKTRYCZNA**
12. Należy wycenić 1158 mb.
 13. Należy wycenić.
 14. Należy wycenić 70 szt.

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński


