



MIASTO I GMINA CHODECZ
87-860 Chodzież, ul. Kaliska 2
NIP: 888-28-94-988
REGON: 910866838

Chodzież, 23.04.2017 r.

In.272.19.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 2

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Budowa targowiska w Chodzieju wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zgodnie z punktem VII.6. SIWZ, do Zamawiającego dnia 17.04.2017 r. wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień do niniejszego postępowania w następującym zakresie:

W związku z przygotowaniem oferty przetargowej na budowę targowiska w Chodzieju proszę o wyjaśnienie n/w nieścisłości i niezgodności w materiałach przetargowych:

Pytanie 1. Czy bud.nr 2 wchodzi w zakres oferty? W pozycjach 8 do 75 przedmiaru ilości robót budowlanych i instalacyjnych dotyczące budynku nr 2 zostały wyzerowane.

Pytanie 2. Proszę określić minimalne wymagania dla drzwi zewnętrznych do budynku

Pytanie 3. Proszę określić minimalne wymagania dla drzwi wewnętrznych w budynku

Pytanie 4. Proszę określić minimalne wymagania dla okien

Pytanie 5. W budynku nr 1 na rzucie oznaczono bramę 2,50 x 2,50 , brak takiej pozycji w przedmiarze. Czy brama ta wchodzi w zakres oferty?

Pytanie 6. Proszę określić minimalne wymagania dla bramy garażowej 2,50x2,50m

Pytanie 7. Brak w przedmiarach pozycji dotyczących robót ziemnych dla 144 stóp fundamentowych pod słupy zadaszenia straganów. Proszę uzupełnić przedmiar.

Pytanie 8. Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej wykonania podkładów z betonu C8/10 pod stopy fundamentowe.

Pytanie 9. Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej izolacji stóp fundamentowych

Pytanie 10. Czego dotyczy poz.129 przedmiaru „brama wjazdowa na targowisko itd.” Czy brama ta wchodzi w zakres oferty? Brak takiej bramy w dokumentacji. Jeżeli tak to proszę uzupełnić dokumentację.

Pytanie 11. Proszę wrysować ogrodzenie na planie zagospodarowania, w legendzie oznaczone jest linią czerwoną, na planie zagospodarowania brak.

Pytanie 12. Proszę określić minimalne wymagania dla bramy przesuwnej stalowej.

Pytanie 13. Na planie zagospodarowania oznaczone są dwie bramy dwuskrzydłowe boczne. Czy bramy te wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak to proszę opisać minimalne wymagania dla tych bram i uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.

Pytanie 14. Brak w przedmiarze obrzeży betonowych: wg projektu zagospodarowania jest ich około 204 mb .



Pytanie 15. Brak w przedmiarze i w dokumentacji pozycji dotyczących zabezpieczenia skarpy od strony lasu elementami typu L oznaczonymi na planie zagospodarowania (około 26,0mb). Proszę uzupełnić dokumentację o projekt zabezpieczenia skarpy i przedmiar o brakujące pozycje. Zgodnie z oznaczonymi rzędnymi na planie zagospodarowania różnica terenu między projektowaną drogą a rzędną u podstawy skarpy wyniesie około 3,0m.

Pytanie 16. W przedmiarze przyjęto korytowanie tylko 20 cm, grubość warstw projektowanych to 36 cm a więc rzędna projektowana byłaby 16 cm powyżej rzędnej istniejącej co nie jest zgodne z rzędnymi projektowanych studni kanalizacyjnych. Proszę określić rzędne projektowane dróg manewrowych, parkingów i nawierzchni pasażów handlowych w celu prawidłowego wyliczenia mas ziemnych (korytowania).

Pytanie 17. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wywiezienia ziemi z korytowania. Proszę wskazać miejsce wywozu ziemi z korytowania i uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje. Dla korytowania o gr 20 cm do wywiezienia będzie około 1275 m³ ziemi.

Pytanie 18. Zgodnie z rozdz. III.pkt 4 przedmiot zamówienia obejmuje między innymi Zieleń – nowe nasadzenia wg projektu zagospodarowania. Brak w dokumentacji wykazu roślin i brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania zieleni. Czy roboty te wchodzi w zakres wyceny, jeżeli tak, to proszę uzupełnić dokumentację i przedmiary o brakujące pozycje.

Pytanie 19. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej wykonania podłóży pod rurociągi kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej.

Pytanie 20. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej montażu rurociągów z rur PE dla sieci wodociągowej. W poz.105 przyjęto jedynie wykonanie połączenia rur metodą zgrzewania.

Pytanie 21. W poz.135 przedmiaru ujęto zakup i montaż wiaty śmietnikowej. Czy wiata śmietnikowa wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak, to proszę załączyć projekt wiaty śmietnikowej. Brak takiego elementu w dokumentacji.

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Nie.
2. Załączono na stronie Zamawiającego w formie rysunku 1 do niniejszego wyjaśnienia SIWZ.
3. Skrzydło wykonane w technologii ramowej, ramiaki z płyty MDF okleinowane folią.
4. Okno PCV. Profil: 70mm / ilość komór: 5, energooszczędność (Uw) od 0,93 W/m²K. Okucia syst.
5. Tak.
6. Brama segmentowa - charakterystyka:
 - 1) skrzydło bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową,
 - 2) konstrukcja z elementów stalowych ocynkowanych,
 - 3) skrzydło bramy porusza się wzdłuż prowadnic pionowych i poziomych podsufitowych,
 - 4) brama uszczelniona na całym obwodzie,
 - 5) w dolnym panelu zamontowana uszczelka przylegająca do podłoża,
 - 6) uszczelnienie pomiędzy górnym panelem, a nadprożem zapewnia uszczelka montowana do górnego panelu lub mocowana do nadproża,
 - 7) panele posiadają zabezpieczenie kształtowe uniemożliwiające przytrzaśnięcie palców oraz uszczelki w miejscu styku dwóch paneli.
7. Należy wycenić kompleksowe roboty.
8. Należy wycenić kompleksowe roboty.
9. Należy wycenić kompleksowe roboty.
10. Tak, brama to wchodzi w zakres oferty i stanowi załącznik nr 1 do projektu budowlanego, będącego załącznikiem do SIWZ.



11. Uzupelniono na projekcie zagospodarowania.
12. Wg załącznika nr 3 do projektu budowlanego, będącego załącznikiem do SIWZ.
13. Nie.
14. Należy je wycenić.
15. Zostało uzupełnione załącznikiem nr 2 i 3 oraz przedmiarem stanowiącymi załączniki do niniejszego wyjaśnienia SIWZ.
16. Wg projektu zagospodarowania.
17. Zamawiający na etapie wykonawstwa wskaże miejsce wywozu ziemi do 10 km.
18. Nie.
19. Należy wycenić.
20. Należy wycenić
21. Tak, wiata typowa wg załącznika nr 2 do projektu budowlanego, będącego załącznikiem do SIWZ.

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

