

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WOLA ADAMOWA - LUBBIENIEC

PRZEDMIAR

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	2.0		
2	D-01.02.04	Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 40-60cm z uprzednim odkopaniem przepustu i wywiezieniem gruzu wraz z murkami czołowymi	m	36.0		
II ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8						
3	D-02.01.01	Korytowanie mechaniczne drogi wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy gr. 20-30 cm - pod chodniki i ścieżkę rowerową	m2	7,808.8		
III ODWODNIENIE KORPUSU JEZDNI CPV 45230000-8						
4	D-03.01.01	Wykonanie przepustów z rur dwuciennych PE-HD o średnicy 60 cm na ławie żwirowej	m	36.0		
5	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych - prefabrykowane	szt.	6		
6	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów odwodnieniowych z profilowaniem skarp	m	60.0		
IV NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233000-9						
7	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm	m2	7,808.8		
8	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	7,808.8		
9	D-04.03.01	Wgłębne wtopienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową	m2	7,808.8		
10	D-04.08.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4cm	m2	7,413.6		
11	D-04.03.01	Spryskanie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	7,413.6		
12	D-04.08.01	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 3cm	m2	7,216.0		
V OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU CPV 45233221-4						
13	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	10		
14	D-07.02.01	Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych małych - folia odblaskowa	szt	10		
VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8						
15	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	2,963.3		
16	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza		ryczałt		