

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZECIN
ODC. DŁ. 900 mb**

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0.9
2	D-01.02.04	Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 40-60cm z uprzednim odkopaniem przepustu i wywiezieniem gruzu wraz z murkami czołowymi	m	24.0
II	ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8			
3	D-02.01.01	Korytowanie mechaniczne drogi wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy gr. 20-30 cm - pod chodniki i ścieżkę rowerową	m2	3,470.0
III	ODWODNIENIE KORPUSU JEZDNI CPV 45230000-8			
4	D-03.01.01	Wykonanie przepustów z rur dwuściennych PE-HD o średnicy 60 cm na ławie żwirowej	m	12.0
5	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych - prefabrykatowane	szt.	2
6	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów odwodnieniowych z profilowaniem skarp	m	20.0
IV	NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233000-9			
7	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm	m2	3,470.0
8	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	3,470.0
9	D-04.03.01	Wgłębne wtopienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową	m2	3,470.0
10	D-04.08.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4cm	m2	3,290.0
11	D-04.03.01	Spryskanie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	3,470.0
12	D-04.08.01	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 3cm	m2	3,200.0
V	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU CPV 45233221-4			
13	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	5
14	D-07.02.01	Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych małych - folia odbłaskowa	szt	5
VI	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8			
15	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	1,350.0
16	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza		ryczałt