

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PSARY**PRZEDMIAR**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	2.1
II	ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8			
2	D-02.01.01	Korytowanie mechaniczne drogi wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy gr. 20-30 cm - pod chodniki i ścieżkę rowerową	m2	8,276.2
III	NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233000-9			
3	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm	m2	8,276.2
4	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	8,276.2
5	D-04.03.01	Wgłębne wtopienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową	m2	7,856.4
6	D-04.08.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 4cm	m2	7,856.4
7	D-04.03.01	Spryskanie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	7,856.4
8	D-04.08.01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 3cm	m2	7,646.5
IV	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU CPV 45233221-4			
9	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	3
10	D-07.02.01	Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych małych - folia odbłaskowa	szt	3
V	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8			
11	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	3,148.5
12	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	