

**PRZEBUDOWA-ODBUDOWA DROGI GMINNEJ ZBIJEWO-MSTOWO NR 191338C I
191342C NA DŁUGOŚCI 1700 mb, GMINA CHODECZ**

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	1.7
2	D-01.02.04	Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 40-60cm z uprzednim odkopaniem przepustu i wywiezieniem gruzu wraz z murkami czołowymi	m	24.0
II ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8				
3	D-02.01.01	Korytowanie mechaniczne drogi wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy gr. 20-30 cm - pod chodniki i ścieżkę rowerową	m2	7,410.0
III ODWODNIENIE KORPUSU JEZDNI CPV 45230000-8				
4	D-03.01.01	Wykonanie przepustów z rur dwuściennych PE-HD o średnicy 60 cm na ławie żwirowej	m	24.0
5	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych - prefabrykatowane	szt.	4
6	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów odwodnieniowych z profilowaniem skarp	m	40.0
IV NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233000-9				
7	D-04.04.02	Warstwa odcinająca piasek gr. 10 cm	m2	7,410.0
8	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm	m2	7,410.0
9	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	7,410.0
10	D-04.03.01	Wgłębne wtopienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową	m2	7,410.0
11	D-04.08.01	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 4cm	m2	6,900.0
V OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU CPV 45233221-4				
12	D-07.02.01	Bariery energochłonne	mb	16
VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8				
14	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni	m2	2,380.0
15	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza		ryczałt