

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

(CPV): ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8
(CPV): ROBOTY ZIEMNE
45100000-8
(CPV): NAWIERZCHNIE JEZDNI
45233000-9
(CPV): OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU
45233221-4
(CPV): ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
45400000-1

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 191359C PYSZKOWO - GR. GMINY - (SARNOWO) - GR. GMINY
- ŁANIA OD KM 0+000 DO KM 0+685; OD KM 0+000 DO KM 0+658; OD KM 0+00 DO KM 0+520
ADRES INWESTYCJI : Woj. Kujawsko - Pmorskie, Powiat Włocławski, Miasto i Gmina Chodecz, działki: 17, 41, 51 OBRĘB ŁA-
NIA; 99 OBRĘB PYSZKOWO
INWESTOR : Miasto i Gmina Chodecz
ADRES INWESTORA : ul. Kaliska 2, 87-660 Chodecz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : (Drogowa)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	(CPV): 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.685+0.658+0.520	km km	1.863	
				RAZEM	1.863
2	(CPV): 45100000-8	ROBOTY ZIEMNE			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głębokości 20 - 30 cm (685+658+520)*3.8+200	m ² m ²	7279.400	
				RAZEM	7279.400
3	(CPV): 45233000-9	NAWIERZCHNIE JEZDNI			
3 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa łamaneg 0/31,5 o grubości 20 cm (685+658+520)*3.8+200	m ² m ²	7279.400	
				RAZEM	7279.400
4 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (685+658+520)*3.8+200	m ² m ²	7279.400	
				RAZEM	7279.400
5 d.3	KNNR 6 0310-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 0/11 o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) (685+658+520)*3.6+200	m ² m ²	6906.800	
				RAZEM	6906.800
6 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (685+658+520)*3.6+200	m ² m ²	6906.800	
				RAZEM	6906.800
7 d.3	KNNR 6 0310-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 0/8 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) (685+658+520)*3.5+200	m ² m ²	6720.500	
				RAZEM	6720.500
4	(CPV): 45233221-4	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU			
8 d.4	KNR 2-31 0703-01	Zakup i montaż wiaty przystankowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.4	KNR 2-31 0703-01	Zakup i montaż słupa oświetleniowego LED zasilanie solarne 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.4	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
11 d.4	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
12 d.4	KNR 2-31 0703-02	Montaż znaków aktywnych C-9 z pylonem i azylem; D-6 zasilanych solarnie 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13 d.4	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową P-4; P-10 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
5	(CPV): 45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
14 d.5	KNR 2-31 0114-01	Wzmocnienie krawędzi jezdni kruszywem łamanym stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10cm (685+658+520)*0.75*2	m ² m ²	2794.500	
				RAZEM	2794.500
15 d.5	KNNR 1 0111-01	Inwentaryzacja powykonawcza 0.685+0.658+0.520	km km	1.863	
				RAZEM	1.863

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	(CPV): 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1.863		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	(CPV): 45100000-8	ROBOTY ZIEMNE				
2	KNR 2-31 0101-d.2 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głębokości 20 - 30 cm	m ²	7279.400		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3	(CPV): 45233000-9	NAWIERZCHNIE JEZDNI				
3	KNR 2-31 0114-d.3 01	Podbudowa z kruszywa łamaneg 0/31,5 o grubości 20 cm	m ²	7279.400		
4	KNR 2-31 1004-d.3 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	7279.400		
5	KNNR 6 0310-d.3 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 0/11 o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²	6906.800		
6	KNR 2-31 1004-d.3 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	6906.800		
7	KNNR 6 0310-d.3 04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 0/8 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	6720.500		
Razem dział: NAWIERZCHNIE JEZDNI						
4	(CPV): 45233221-4	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU				
8	KNR 2-31 0703-d.4 01	Zakup i montaż wiaty przystankowej	szt.	1.000		
9	KNR 2-31 0703-d.4 01	Zakup i montaż słupa oświetleniowego LED zasilanie solarne	szt.	2.000		
10	KNR 2-31 0702-d.4 02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	11.000		
11	KNR 2-31 0703-d.4 02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ²	szt.	7.000		
12	KNR 2-31 0703-d.4 02	Montaż znaków aktywnych C-9 z pylonem i azylem; D-6 zasilanych solarnie	szt.	4.000		
13	KNR 2-31 0706-d.4 01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową P-4; P-10	m ²	40.000		
Razem dział: OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU						
5	(CPV): 45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
14	KNR 2-31 0114-d.5 01	Wzmocnienie krawędzi jezdni kruszywem łamanym stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10cm	m ²	2794.500		
15	KNNR 1 0111-d.5 01	Inwentaryzacja powykonawcza	km	1.863		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Vat [V]	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	ROBOTY ZIEMNE				
3	NAWIERZCHNIE JEZDNI				
4	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU				
5	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
	RAZEM netto				
	Vat				
	Razem brutto				

Słownie: