

Przebudowa drogi gminnej nr 191350C (dr. pow. nr 2939C) Szczecin-Trzuszczon w miejscowości Trzuszczon

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0.850		
2	D-01.02.04	Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 40-60cm z uprzednim odkopaniem przepustu i wywiezieniem gruzu wraz z murkami czołowymi	m	12.0		
II ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8						
3	D-02.01.01	Korytowanie mechaniczne drogi wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy gr. 20-30 cm	m2	3,230.0		
III ODWODNIENIE KORPUSU JEZDNI CPV 45230000-8						
4	D-03.01.01	Wykonanie przepustów z rur dwuciennych PE-HD o średnicy 60 cm na ławie żwirowej	m	12.0		
5	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych - prefabrykatowane	szt.	2		
6	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów odwodnieniowych z profilowaniem skarp	m	20.0		
IV NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233000-9						
7	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm	m2	3,230.0		
8	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	3,230.0		
9	D-04.03.01	Wgłębne wtopienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową	m2	3,230.0		
10	D-04.08.01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/11 gr. 4cm	m2	3,060.0		
11	D-04.03.01	Spryskanie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	3,060.0		
12	D-04.08.01	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/8 gr. 3cm	m2	2,975.0		
V OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU CPV 45233221-4						
13	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	4		
14	D-07.02.01	Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych małych - folia odblaskowa	szt	4		
15	D-07.05.01	Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych SP-05/4	m	8.0		
VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8						
16	D-04.04.02	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/16 gr. 10 cm – wzmocnienie krawędzi jezdni oraz wzmocnienie zjazdów	m2	1,327.5		
17	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza		ryczałt		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						