

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielno."
ADRES INWESTYCJI : Woj. Kujawsko - Pomorskie, Powiat Włocławski, Miasto i Gmina Chodecz, działki: 77 obręb Mielno.
INWESTOR : Miasto i Gmina Chodecz
ADRES INWESTORA : ul. Kaliska 2, 87-660 Chodecz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : (Drogowa)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	(CPV): 45100000-8	ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głębokości 20 - 30 cm	m ²		
d.1	0101-01	560*3.8+100	m ²	2228.000	
				RAZEM	2228.000
2	(CPV): 45233000-9	NAWIERZCHNIE JEZDNI			
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamaneg 0/31,5 o grubości 20 cm	m ²		
d.2	0114-01	560*3.8+100	m ²	2228.000	
				RAZEM	2228.000
3	KNR 2-31	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	560*3.8+100	m ²	2228.000	
				RAZEM	2228.000
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 0/11 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2	0310-01	560*3.6+100	m ²	2116.000	
				RAZEM	2116.000
5	KNR 2-31	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	560*3.6+100	m ²	2116.000	
				RAZEM	2116.000
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 0/8 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0310-04	560*3.5+100	m ²	2060.000	
				RAZEM	2060.000
3	(CPV): 45400000-1	ROBOTY WYKONCZENIOWE			
7	KNR 2-31	Wzmocnienie krawędzi jezdni kruszywem łamanym stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10cm	m ²		
d.3	0114-01	560*0.75*2	m ²	840.000	
				RAZEM	840.000

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	(CPV): 45100000-8	ROBOTY ZIEMNE				
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głębokości 20 - 30 cm	m ²	2228.000		
d.1	0101-01					
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
2	(CPV): 45233000-9	NAWIERZCHNIE JEZDNI				
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamaneg 0/31,5 o grubości 20 cm	m ²	2228.000		
d.2	0114-01					
3	KNR 2-31	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	2228.000		
d.2	1004-07					
4	KNNR 6 0310-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 0/11 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	2116.000		
d.2	01					
5	KNR 2-31	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	2116.000		
d.2	1004-07					
6	KNNR 6 0310-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 0/8 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2060.000		
d.2	04					
Razem dział: NAWIERZCHNIE JEZDNI						
3	(CPV): 45400000-1	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
7	KNR 2-31	Wzmocnienie krawędzi jezdni kruszywem łamanym stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10cm	m ²	840.000		
d.3	0114-01					
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						

CAŁY KOSZTORYS	
	RAZEM
RAZEM	
Vat [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ZIEMNE				
2	NAWIERZCHNIE JEZDNI				
3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	RAZEM netto				
	Vat				
	Razem brutto				

Słownie: