


KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ Nr 191329C  
OGORZELEWO - ŁAKNO  
SKALA: 1:20


- od Km 0+002.50 do 1+200 i od Km 1+500 do 1+662.45



TYP A

1. W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALT. AC 11S 50/70 GRUB. 4cm
2. GÓRNA W-WA PODBUDOWY Z MIESZANKI ŻWIROWO-TŁUCZNIOWO-WAPIENNEJ - TŁUCZEŃ WAPIENNY 0/31,5mm ROZŁOŻONA ROZŚCIEŁACZEM grub. 5cm
3. DOLNA W-WA PODBUDOWY Z MIESZANKI ŻWIROWO-TŁUCZNIOWO WAPIENNEJ O UZIARNIENIU 0/31,5mm, GRUB. 15cm
4. W-WA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU GRUB. 15 cm
5. SPROFILOWANE ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE O  $I_s > 0,99$

SZCZEGÓŁ "A"  
SKALA 1:10



Inwestycja:	"ODBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 191329C RELACJI OGORZELEWO-ŁAKNO" - gm. CHODECZ
Inwestor:	MIASTO I GMINA CHODECZ UL. KALISKA 2
Nazwa rys:	KONSTUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 191351C
Projektant Branży drogowej	mgr.inż. URSZULA KĘDZierska upr. do kier. rob. konstr.-bud. nr UAN-NB-8386-5/45/84Wk upr. do proj. i kier. rob. drogowych nr ABU-HX-8386-5/31/80WK
Data:	Skala: 1:20; 1:10 Nr rys. 4.1