

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|--|--|----------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | (CPV): 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | |
| 1 | KNNR 1 d.1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.905 | km km | 0.905 | |
| | | | | RAZEM | 0.905 |
| 2 | KNR 2-31 d.1 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 20 cm wraz z transportem i utylizacją 905*1*2 | m ² m ² | 1810.000 | |
| | | | | RAZEM | 1810.000 |
| 3 | KNR 2-01 d.1 0109-03 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich 0.1 | ha ha | 0.100 | |
| | | | | RAZEM | 0.100 |
| 4 | KNR 2-31 d.1 1403-06 | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 60 cm z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z transportem i utylizacją urobku (w obrębie istniejącego przepustu) 20 | m m | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 5 | KNR 2-31 d.1 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 905*3.2+100 | m ² m ² | 2996.000 | |
| | | | | RAZEM | 2996.000 |
| 6 | KNR 2-31 d.1 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 905*3.2+100 | m ² m ² | 2996.000 | |
| | | | | RAZEM | 2996.000 |
| 7 | KNR 2-31 d.1 0104-03 | Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 905*3.2+100 | m ² m ² | 2996.000 | |
| | | | | RAZEM | 2996.000 |
| 8 | KNR 2-31 d.1 0114-01 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego - o grubości po zagęszczeniu 20 cm 905*3.2+100 | m ² m ² | 2996.000 | |
| | | | | RAZEM | 2996.000 |
| 9 | KNR 2-31 d.1 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o śr. 40 cm 8 | m m | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 10 | KNR 2-31 d.1 0605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 2 | ściank. ściank. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 2 | (CPV): 45100000-8 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | |
| 11 | KNR 2-31 d.2 0816-01 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm 8 | m m | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 3 | (CPV): 45233000-9 | NAWIERZCHNIE JEZDNI | | | |
| 12 | KNR 2-31 d.3 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 905*3.1+100 | m ² m ² | 2905.500 | |
| | | | | RAZEM | 2905.500 |
| 13 | KNNR 6 d.3 0310-01 kalk. własna | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 905*3.1+100 | m ² m ² | 2905.500 | |
| | | | | RAZEM | 2905.500 |
| 14 | KNR 2-31 d.3 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 905*3.0+100 | m ² m ² | 2815.000 | |
| | | | | RAZEM | 2815.000 |
| 15 | KNNR 6 d.3 0310-05 kalk. własna | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 905*3.0+100 | m ² m ² | 2815.000 | |
| | | | | RAZEM | 2815.000 |
| 4 | (CPV): 45233221-4 | OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU | | | |
| 16 | KNR 2-31 d.4 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 8 | szt. szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------------|-------------------------|---|----------------|--------------|-----------------|
| 17 | KNR 2-31 d.4 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² | szt. | | |
| | | 8 | szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 18 | KNR 2-31 d.4 0704-01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m | m | | |
| | | 16*2 | m | 32.000 | |
| | | | | RAZEM | 32.000 |
| 5 (CPV): | 45400000-1 | ROBOTY DODATKOWE | | | |
| 19 | KNR 2-31 d.5 0114-03 | Wzmocnienie poboczy kamieniem łamanym gr. 8 cm 0/31,5mm | m ² | | |
| | | 905*0.75*2 | m ² | 1357.500 | |
| | | | | RAZEM | 1357.500 |
| 20 | KNR 2-31 d.5 0114-04 | Wzmocnienie poboczy kamieniem łamanym gr. 2 cm 0/31,5mm - dodatek | m ² | | |
| | | 905*0.75*2 | m ² | 1357.500 | |
| | | | | RAZEM | 1357.500 |
| 21 | KNNR 1 d.5 0111-01 | Inwentaryzacja powykonawcza | km | | |
| | | 0.905 | km | 0.905 | |
| | | | | RAZEM | 0.905 |