
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "REMONT DROGI GMINNEJ NR 191342C W M. ZBIJEWO NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 1+847,
00, GMINA CHODECZ"
ADRES INWESTYCJI : Woj. Kujawsko - Pmorskie, Powiat Włocławski, Gmina Chodecz, Obręb Zbijewo, działka: 55; 74 i 151
INWESTOR : Miasto i Gmina Chodecz
ADRES INWESTORA : ul. Kaliska 2, 87-660 Chodecz
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : (Drogowa)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	(CPV): 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1.847	km km	1.847	
				RAZEM	1.847
2 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 20 cm wraz z transportem i utylizacją 1847*1*2	m ² m ²	3694.000	
				RAZEM	3694.000
2	(CPV): 45233000-9	NAWIERZCHNIE JEZDNI			
3 d.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej 1847*3.5+300	m ² m ²	6764.500	
				RAZEM	6764.500
4 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1847*3.5+300	m ² m ²	6764.500	
				RAZEM	6764.500
5 d.2	KNNR 6 0310-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 1847*3.5+300	m ² m ²	6764.500	
				RAZEM	6764.500
3	(CPV): 45233221-4	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU			
6 d.3	KNR 2-31 0702-02	Demontaż znaków istniejących (materiał rozbiórkowy inwestora) 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
7 d.3	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
8 d.3	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
9 d.3	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni grubowarstwowe - termoplast 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
4	(CPV): 45400000-1	ROBOTY DODATKOWE			
10 d.4	KNR 2-31 0114-03	Wzmocnienie poboczy kamieniem łamanym gr. 8 cm 0/31,5mm wraz ze zjazdami 1847*0.75*2+300	m ² m ²	3070.500	
				RAZEM	3070.500
11 d.4	KNR 2-31 0114-04	Wzmocnienie poboczy kamieniem łamanym gr. 2 cm 0/31,5mm - dodatek wraz ze zjazdami 1847*0.75*2+300	m ² m ²	3070.500	
				RAZEM	3070.500