

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. ZALESIE NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 0+630, GMINA CHODECZ"  
ADRES INWESTYCJI : Woj. Kujawsko - Pomorskie, Powiat Włocławski, Gmina Chodecz, Obręb Zalesie, działka: 86  
INWESTOR : Miasto i Gmina Chodecz  
ADRES INWESTORA : ul. Kaliska 2, 87-660 Chodecz  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : (Drogowa)

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                      zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>(CPV): 45100000-8</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.63	km km	 0.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.630</b>
2 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 20 cm wraz z transportem i utylizacją 630*1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1260.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1260.000</b>
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 630*3.8+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2494.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2494.000</b>
4 d.1	KNR 2-31 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 630*3.8+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2494.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2494.000</b>
5 d.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego - o grubości po zagęszczeniu 20 cm 630*3.8+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2494.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2494.000</b>
<b>2</b>	<b>(CPV): 45233000-9</b>	<b>NAWIERZCHNIE JEZDNI</b>			
6 d.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej 630*3.8+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2494.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2494.000</b>
7 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 630*3.8+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2494.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2494.000</b>
8 d.2	KNNR 6 0310-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 630*3.6+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2368.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2368.000</b>
9 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 630*3.5+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2305.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2305.000</b>
10 d.2	KNNR 6 0310-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 630*3.5+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2305.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2305.000</b>
<b>3</b>	<b>(CPV): 45233221-4</b>	<b>OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU</b>			
11 d.3	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12 d.3	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 A-7 1 D-4a 1	szt. szt. szt.	 1.000 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4</b>	<b>(CPV): 45400000-1</b>	<b>ROBOTY DODATKOWE</b>			
13 d.4	KNR 2-31 0114-03	Wzmocnienie poboczy kamieniem łamanym gr. 8 cm 0/31,5mm 630*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 472.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>472.500</b>
14 d.4	KNR 2-31 0114-04	Wzmocnienie poboczy kamieniem łamanym gr. 2 cm 0/31,5mm - dodatek 630*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 472.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>472.500</b>
15 d.4	KNNR 1 0111-01	Inwentaryzacja powykonawcza 0.63	km km	 0.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.630</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1</b>	<b>(CPV): 45100000-8</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.630			
2 d.1	<b>KNR 2-31 1402-05</b>	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 20 cm wraz z transportem i utylizacją	m <sup>2</sup>	1260.000			
3 d.1	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	2494.000			
4 d.1	<b>KNR 2-31 0104-03</b>	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	2494.000			
5 d.1	<b>KNR 2-31 0114-01</b>	Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego - o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	2494.000			
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
2	(CPV): 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIE JEZDNI</b>					
6 d.2	<b>KNR 2-31 1004-06</b>	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej	m <sup>2</sup>	2494.000			
7 d.2	<b>KNR 2-31 1004-07</b>	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	2494.000			
8 d.2	<b>KNNR 6 0310-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	2368.000			
9 d.2	<b>KNR 2-31 1004-07</b>	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	2305.000			
10 d.2	<b>KNNR 6 0310-05</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	2305.000			
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIE JEZDNI</b>							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>3</b>	<b>(CPV): 45233221-4</b>	<b>OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU</b>					
11	<b>KNR 2-31 0702-</b> d.3 <b>02</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2.000			
12	<b>KNR 2-31 0703-</b> d.3 <b>02</b>	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	2.000			
<b>Razem dział: OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU</b>							

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	(CPV): 45400000-1	<b>ROBOTY DODATKOWE</b>				
13 d.4 03	<b>KNR 2-31 0114-</b>	Wzmocnienie poboczy kamieniem łamanym gr. 8 cm / 31,5mm	m <sup>2</sup>	472.500		
14 d.4 04	<b>KNR 2-31 0114-</b>	Wzmocnienie poboczy kamieniem łamanym gr. 2 cm / 31,5mm - dodatek	m <sup>2</sup>	472.500		
15 d.4 01	<b>KNNR 1 0111-</b>	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0.630		
<b>Razem dział: ROBOTY DODATKOWE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	ko	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2	NAWIERZCHNIE JEZDNI					
3	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU					
4	ROBOTY DODATKOWE					
	RAZEM netto					
	Vat					
	Razem brutto					

Słownie: