


PRZEMKRUJ A skala 1:25




A POBOCZE

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/16 gr. 10cm
podłoże gruntowe

B JEZDNIJA

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 gr. 3cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/11 gr. 4cm
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 8cm
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 12cm
warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 84,24,83). Wszelkie informacje zawarte w tym projekcie (rysunki i opisy) stanowią własność intelektualną firmy "CHATA" i nie wolno ich udzielać, powołać i reprodukcje bez zgody wyżej wymienionej firmy.

| | | | |
|---|-----|-------------------|------------|
|  | 003 | | |
| | 002 | | |
| | 001 | Projekt budowlany | 20.03.2020 |
| Nr wydania: | | Temat: | Data: |

Pracownia projektowa :
PRACOWNIA PROJEKTOWA, WZROST I REALIZACJA INWESTYCJI
UL. WĄDYSŁAWA ŁOKIETKA 3, 87-850 CHOCEŃ
NIP 556-122-46-37, kom 605 687 813

| | |
|--------------|--|
| Klient : | MIASTO I GMINA CHODECZ UL. KALISKA 2, 87-860 CHODECZ |
| Projekt : | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+630,00 gmina Chodecz |
| Faza/Temat : | Przekrój konstrukcyjny A |

| | | |
|------------------------------|------------------------|---------|
| IMIE / NAZWISKO PROJEKTANTA: | UPRAWIENIA: | PODPIS: |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Główny projektant: | WZDP Bydgoszcz nr10765 | |
| Jan Jastak | | |
| Sprawdzający: | | |

Sporządzono w oparciu o : GeiCad2018 i Ulicę

| | | | |
|--------|------------|---------------|--------|
| Brand: | DROGOWA | Nr Projektu : | |
| Data: | 02.12.2021 | Nr rysunku : | 03.0-D |
| Skala: | 1 : 25 | | |